

PROJETO: OPY-PREÁ - VILA CARNAÚBA

LOCAL: PREÁ, CRUZ - CEARÁ

ARQUIVO: MEMORIAL DE ACABAMENTOS PADRÃO - PENDENTE APROVAÇÃO DO CLIENTE



## MEMORIAL DE ACABAMENTOS - CASA MARIA-DO-NORDESTE

REVISÕES	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
R00	14/07/2023	OPY-PC	Emissão inicial.
R01	30/11/2023	OPY-ME	Revisão das bancadas da cozinha, varanda gourmet, área de serviço para concreto. Revisão das soleiras e peitoris das janelas externas.
R02	22/12/2023	OPY-ME	Retirada da escada da varanda gourmet e área de serviço, banho pavimento inferior alteração do monocomando para torneira, revisão acabamento da fachada, revisão esquadrias externas de fachada, revisão acabamento banheiro.

**NOTAS:** 1 - TODAS AS DIMENSÕES INDICADAS NESTA LISTA SÃO ESTIMADAS. PARA COMPRA E EXECUÇÃO, CONSIDERAR OS DETALHAMENTOS EXECUTIVOS DO PROJETO E A CONFERÊNCIA DE MEDIDAS EM OBRA POR PARTE DOS FORNECEDORES.

2 - EM VIRTUDE DO GRANDE NÚMERO DE LANÇAMENTOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS, A "INCORPORADORA / CONSTRUTORA" SE RESERVA O DIREITO DE SUBSTITUIR ALGUNS DOS ITENS APRESENTADOS NESTE MEMORIAL POR OUTROS DE QUALIDADE EQUIVALENTE E MESMO DESEMPENHO. NECESSÁRIA A VALIDAÇÃO PRÉVIA DA OPY + FLOW.

3- PARA OS ITENS QUE CONSTAM ALTERNATIVAS DE MATERIAIS E/OU ACABAMENTOS, A ESCOLHA DA OPÇÃO A SER ADOTADA NO EMPREENDIMENTO FICARÁ A CRITÉRIO DA "INCORPORADORA / CONSTRUTORA", MANTENDO QUALIDADE EQUIVALENTE E MESMO DESEMPENHO.

4- REVESTIMENTOS E MATERIAIS EM MADEIRA, MÁRMORE OU GRANITO ESTÃO SUJEITOS A VARIAÇÕES DE COR, TONALIDADE E VEIOS, CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS PROVENIENTES DA NATUREZA.

5- PARA GRANITOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PINTURAS, TEXTURAS, PALHAS E ITENS DESCRITOS COMO "A DEFINIR" NESTA LISTA DEVERÃO TER AMOSTRAS APROVADAS PREVIAMENTE PELA OPY + FLOW ANTES DA COMPRA DESSES MATERIAIS.

5- PARA GRANITOS, MÁRMORES, CERÂMICAS, PINTURAS, TEXTURAS, PALHAS E ITENS DESCRITOS COMO "A DEFINIR" NESTA LISTA DEVERÃO TER AMOSTRAS APROVADAS PREVIAMENTE PELA OPY + FLOW ANTES DA COMPRA DESSES MATERIAIS.

7- PARA AS INDICAÇÕES DE "IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA" VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA CORRETA ESPECIFICAÇÃO.

8- AS IMAGENS, ILUSTRAÇÕES, ARTES, PERSPECTIVAS, PLANTAS HUMANIZADAS E MAQUETES REFERENTES AO IMÓVEL APRESENTADAS NO ESTANDE DE VENDAS, FOLDERES, MATERIAL PUBLICITÁRIO, OUTDOORS, ANÚNCIOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE VEICULAÇÃO SÃO ILUSTRATIVAS E ARTÍSTICAS, PODENDO APRESENTAR VARIAÇÕES EM RELAÇÃO À OBRA FINAL EM FUNÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, DA NECESSIDADE DE ADEQUABILIDADES TÉCNICAS OU DO ATENDIMENTO A POSTULADOS LEGAIS.

## PAVIMENTO TÉRREO

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
VARANDA	PISO	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENHO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR:  OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
	FORRO	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES		
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
	ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN		
	METAIS	TORA DE EUCALIPTO NATURAL PARA EMBUTIMENTO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CHUVEIRÃO (DUCHA EXTERNA DE APOIO À PISCINA)		
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).  CHUVEIRO DE TETO SEM TUBO LINHA ACQUAPLUS, ACABAMENTO: CROMADO, CÔD.: 1990.CT.ST, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÔD.: 4266.875, FORNECEDOR: DECA		

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
SALA/CIRCULAÇÃO	PISO	LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
	RODAPÉ	RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.	
	FORRO	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	ESCADA	ESCADA EM MADEIRA SERRADA, ESPELHOS VAZADOS E PISOS EM TÁBUA DE MADEIRA MACIÇA CUMARÚ CHAMPAGNE, ACABAMENTO NATURAL SEM VERNIZ (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
		CORRIMÃO EM MADEIRA, SEÇÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 5CM E FIXAÇÃO METÁLICA.	
ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN		

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
COZINHA	PISO	LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  APENAS NO TRECHO DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO (MOLHADO): LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
	FORRO	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	BANCADA	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	SOCO	SOCO EM ALVENARIA H=10CM, ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO PARA APOIO DE ARMÁRIO	
	METAIS	TORNEIRA PARA COZINHA BICA ALTA, LINHA GALI, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00801306, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
		CUBA DE SOBREPOR MORGANA MAXI 78 FX, CÓD.: 93801/122, FORNECEDOR: TRAMONTINA	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA GALI, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA GALI É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
	SIFÃO PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00661006, FORNECEDOR DOCOL		
RALO	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR		

<b>ARMÁRIOS/MARCEARIA</b>	ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE + 1 MÓDULO DE GAVETEIRO EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO +1 DUPLA DE PORTAS ABAIXO DA PIA EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.	
<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
<b>ÁREA DE SERVIÇO/CIRCULAÇÃO EXTERNA</b>	<b>PISO</b>	LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  APENAS NO TRECHO DA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO (MOLHADO): LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + SOCO DE ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	<b>PAREDE</b>	<b>ACAB. INTERNO</b>	PAREDES SEM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :FECHAMENTO EM MEIA CANA DE EUCALIPTO.  PAREDES E MEIAS-PAREDES COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + ACABAMENTO INTERNO (REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL) E ACABAMENTO EXTERNO (REBOCO E EMBOÇO + REVESTIMENTO EM MEIA CANA DE EUCALIPTO)  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		<b>ACAB. EXTERNO</b>	REVESTIMENTO EM MEIA-CANA DE EUCALIPTO  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
		<b>FORRO</b>	FORRO PLANO EM MADEIRA PAU-DE-MANGUE	
		<b>RODAPÉ</b>	SEM RODAPÉ	
		<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
		<b>BANCADA</b>	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
		<b>SOCO</b>	SOCO EM ALVENARIA H=10CM, ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO PARA APOIO DE ARMÁRIO	
		<b>METAIS</b>	TORNEIRA PARA COZINHA BICA ALTA, LINHA GALI, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00801306, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
			TANQUE HERA, ACABAMENTO INOX, CÓD.: 94400407 / DIMENSÃO: 50X40cm, FORNECEDOR: TRAMONTINA	
			SIFÃO PARA COZINHA, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00661006, FORNECEDOR DOCOL	
			ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA GALI, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA GALI É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
	<b>RALO</b>	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR		
	<b>ARMÁRIOS/MARCEARIA</b>	ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE + 1 DUPLA DE PORTAS ABAIXO DO TANQUE EM CARPINTARIA (MADEIRA TIMBORANA OU SIMILAR) COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. NAS CASAS QUE TIVEREM ARMÁRIO ALTO NA ÁREA DE SERVIÇO O MESMO DEVERÁ SER EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE.		

<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	
----------------------------	---	--

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
LAVABO	<b>PISO</b>	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	<b>PAREDE</b>	<b>ACAB. INTERNO</b>	PAREDES SEM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: PAREDE EM MADEIRA COM PEÇAS DE ENCAIXE MACHO-E-FÊMEA, ESPESURA DE 3 CM, PAGINAÇÃO HORIZONTAL. PAREDES E MEIAS-PAREDES COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
		<b>ACAB. EXTERNO</b>	REVESTIMENTO EM MEIA-CANA DE EUCALIPTO  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	<b>FORRO</b>	FORRO PLANO EM MADEIRA PAU-DE-MANGUE		
	<b>RODAPÉ</b>	SEM RODAPÉ		
	<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
	<b>BANCADA</b>	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM CUBA ESCULPIDA EM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)		
	<b>SOCO</b>	SEM SOCO		
	<b>LOUÇAS</b>	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLA ACIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA		
	<b>METAIS</b>	TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00871906, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)		
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).		
		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL		
		SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL		
	<b>RALO</b>	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR		
<b>ESPELHO</b>	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)			
<b>ARMÁRIOS/MARCENARIA</b>	PRATELEIRA EM CONCRETO, SEM MARCENARIA			
<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN			

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
QUARTOS 01/02	PISO	LAJE TRELICHADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
	FORRO	QUARTO 01	FORRO INCLINADO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
		QUARTO 02	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	RODAPÉ	RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.		
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
	ARMÁRIOS/MARCENARIA	ARMÁRIOS EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL). PAUS DE CABIDE EM MADEIRA. GAVETEIROS E PORTAS NÃO ESTÃO INCLUSOS.		
	ACABAMENTO ELÉTRICA	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN		

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
BANHO	PISO	LAJES TRELICHADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
	FORRO	FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	RODAPÉ	SEM RODAPÉ	
	SOLEIRA	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	BANCADA	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	SOCO	SEM SOCO	

<b>LOUÇAS</b>		BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLA AÇIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÔD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA	
		CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA, LINHA OPTICA, COR BRANCO, CÔD.: A327A10638, FORNECEDOR: ROCA	
<b>METAIS</b>		TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00871906, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL	
		SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÔD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL	
		CHUVEIRO AÇUA PLUS COM TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO: CROMADO, CÔD.: 1990.C.CT, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÔD.: 4266.695, FORNECEDOR: DECA	
<b>BOX</b>	<b>TENTO</b>	TENTO EM GRANITO BRANCO ALPHA, ACABAMENTO VELVET, H=10CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
	<b>NICHO</b>	SEGUIR REVESTIMENTO DA PARDE INTERNA DO BOX, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA	
<b>DIVISÓRIA BOX</b>	<b>DIMENSÕES E TIPOLOGIAS</b>	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	<b>COMPOSIÇÃO</b>	DIVISÓRIAS BOX COM TRECHO EM ALVENARIA E ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO COM RESINA HIDROFUGANTE + TRECHO EM EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR	
	<b>PUXADOR E FERRAGENS</b>	PUXADOR CILÍNDRICO PARA BLINDEX, ACABAMENTO CROMADO.  PARA PORTA DE GIRO: DOBRADIÇAS PARA BLINDEX COM PARAFUSO OCULTO, ACABAMENTO CROMADO / PARA PORTA DE CORRER: FERRAGENS A DEFINIR COM FORNECEDOR	
	<b>RALO</b>	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
	<b>ESPELHO</b>	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)	
	<b>ARMÁRIOS/MARCEARIA</b>	PRATELEIRA EM CONCRETO, SEM MARCEARIA	
	<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
AREA EXTERNA	PISO	TERRENO NATURAL + PAISAGISMO A SER DEFINIDO EM PROJETO ESPECÍFICO DE PAISAGISMO.	
	METAIS	TORNEIRA PARA JARDIM 1130, LINHA TRIO, ACABAMENTO: CROMADO, CÔD.: 00534406, FORNECEDOR DOCOL	

#### 1º PAVIMENTO

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
CIRCULAÇÃO/ROUPARIA	PISO	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	PAREDE	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
COBERTURA	CAMADA SUPERIOR	MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO + TELHA TAUBILHA	
	NÚCLEO	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
	FORRO	SEM ISOLANTE	

		FORRO INCLINADO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	<b>RODAPÉ</b>	RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.	
	<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	<b>GUARDA CORPO</b>	GUARDA CORPO EM PAU ROLIÇO NATURAL/EUCALIPTO NATURAL (VER PERSPECTIVAS), H = 1,10m CONFORME NORMA - DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR UM PROTÓTIPO PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E DOCUMENTO TÉCNICO ATESTANDO O ATENDIMENTO DO GUARDA CORPO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA.	
	<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
SUÍTES 01/02	<b>PISO</b>	LAJE TRELICADA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + CONTRAPISO REGULARIZADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	<b>PAREDE</b>	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE, SUVINIL.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
	<b>COBERTURA</b>	<b>CAMADA SUPERIOR</b>	MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO + TELHA TAUBILHA	
		<b>NÚCLEO</b>	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
		<b>FORRO</b>	SEM ISOLANTE	
	FORRO INCLINADO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES			
	<b>RODAPÉ</b>	RODAPÉ APLICADO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: CUMARÚ/TIMBORANA), ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO A BASE D'ÁGUA, H=7CM.		
	<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA		
	<b>ARMÁRIOS/MARCENARIA</b>	ARMÁRIOS EM ALVENARIA (ILHARGAS E PRATELEIRAS) COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE (SUVINIL). PAUS DE CABIDE EM MADEIRA. GAVETEIROS E PORTAS NÃO ESTÃO INCLUSOS.		
	<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN		

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
BANHOS SUÍTES 01/02	<b>PISO</b>	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.		
	<b>PAREDE</b>	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA DE CIMENTO QUEIMADO COM RESINA HIDROFUGANTE.  OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)	
	<b>COBERTURA</b>	<b>CAMADA SUPERIOR</b>	MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO + TELHA TAUBILHA	
		<b>NÚCLEO</b>	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	

	<b>FORRO</b>	SEM ISOLANTE	
		FORRO PLANO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL (A DEFINIR)	
	<b>RODAPÉ</b>	SEM RODAPÉ	
	<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	<b>BANCADA</b>	BANCADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM ACABAMENTO FINAL EM CIMENTO QUEIMADO COM APLICAÇÃO DE RESINA FOSCA HIDROFUGANTE (ELEMENTOS PRÉ MOLDADOS PODEM SER CONSIDERADOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO)	
	<b>SOCO</b>	SEM SOCO	
	<b>LOUÇAS</b>	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA SAÍDA VERTICAL SIFÔNICA, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B342437000, FORNECEDOR: ROCA + CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: B341437000, FORNECEDOR: ROCA + ASSENTO SANITÁRIO, LINHA NEXO, COR BRANCO, CÓD.: 3439880070508, FORNECEDOR: ROCA	
		CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA, LINHA OPTICA, COR BRANCO, CÓD.: A327A10638, FORNECEDOR: ROCA	



<b>METAIS</b>		TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00871906, FORNECEDOR: DOCOL (CONSIDERAR RESTRITOR DE VAZÃO)	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00812206, FORNECEDOR: DOCOL	
		SIFÃO PARA BANHEIRO, LINHA TOP, ACABAMENTO CROMADO, CÓD.: 00322606, FORNECEDOR: DOCOL	
		CHUVEIRO ACQUA PLUS COM TUBO DE PAREDE, ACABAMENTO: CROMADO, CÓD.: 1990.C.CT, FORNECEDOR: DECA + RESTRITOR DE VAZÃO, CÓD.: 4266.695, FORNECEDOR: DECA	
		ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LIFT, ACABAMENTO CROMADO, FORNECEDOR: DOCOL. O ACABAMENTO DA LINHA LIFT É VENDIDO COM AS 2 OPÇÕES DE BASE, BASE DOCOL E BASE DECA. O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA DEVE VERIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA E EXECUÇÃO COM QUAL BASE É MELHOR SEGUIR (DECA OU DOCOL).	
<b>BOX</b>	<b>TENTO</b>	TENTO EM GRANITO BRANCO ALPHA, ACABAMENTO VELVET, H=10CM (MEDIDAS ESTIMADAS A CONFIRMAR EM DETALHAMENTO)	
	<b>NICHO</b>	SEGUIR REVESTIMENTO DA PARDE INTERNA DO BOX, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA	
<b>DIVISÓRIA BOX</b>	<b>DIMENSÕES E TIPOLOGIAS</b>	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	<b>COMPOSIÇÃO</b>	DIVISÓRIAS BOX COM TRECHO EM ALVENARIA E ACABAMENTO EM CIMENTADO LISO COM RESINA HIDROFUGANTE + TRECHO EM EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR	
	<b>PUXADOR E FERRAGENS</b>	PUXADOR CILÍNDRICO PARA BLINDEX, ACABAMENTO CROMADO. PARA PORTA DE GIRO: DOBRADIÇAS PARA BLINDEX COM PARAFUSO OCULTO, ACABAMENTO CROMADO / PARA PORTA DE CORRER: FERRAGENS A DEFINIR COM FORNECEDOR	
	<b>RALO</b>	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
	<b>ESPELHO</b>	ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM MADEIRA MACIÇA A DEFINIR, L = APROX. IGUAL A LARGURA DA BANCADA; H = APROX. IGUAL A DISTÂNCIA ENTRE BANCADA E TETO (VER MEDIDAS EM DET. FUTURO)	
	<b>ARMÁRIOS/MARCNARIA</b>	PRATELEIRA EM CONCRETO, SEM MARCENARIA	
	<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>VARANDA</b>	<b>PISO</b>	LAJES TRELICADAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE EPS PARA REDUÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO + ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E CAIMENTO + IMPERMEABILIZAÇÃO + PROTEÇÃO MECÂNICA + CONTRAPISO DESEMPENJADO COM ACABAMENTO EM PÓ DE MÁRMORE E RESINA HIDROFUGANTE. EXECUTAR JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MÓDULOS DE 2x2 METROS. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	
	<b>PAREDE EXTERNA</b>	TIJOLO CERÂMICO CONVENCIONAL + REBOCO E EMBOÇO + ACABAMENTO EM TEXTURA PARA FACHADA NA COR: OPÇÃO 01: FIGUEIRA, SUVINIL, COD.: R145, SUVINIL; OPÇÃO 02: BRANCO NEVE, SUVINIL, COD.: RM181, SUVINIL; OPÇÃO 03: TAPETE DE JUTA, SUVINIL, COD.: C147, SUVINIL. OPÇÃO 04: FERRUGEM, SUVINIL, COD.: Y155, SUVINIL. OPÇÃO 05: MARMELOADA, SUVINIL, COD.: R120, SUVINIL. OBS. GERAL: SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, SEGUIR DIRETRIZES PROJETO ESPECÍFICO.	PARA ALVENARIAS DE FACHADA CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (14cm) E PARA ALVENARIAS INTERNAS CONSIDERAR O TIJOLO EM PÉ (9cm)
<b>COBERTURA</b>	<b>CAMADA SUPERIOR</b>	MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO + TELHA TAUBILHA	
	<b>NÚCLEO</b>	TELHADO EM ESTRUTURA DE EUCALIPTO ROLIÇO NATURAL (VER PROJETO DE ESTRUTURA)	
	<b>FORRO</b>	SEM ISOLANTE FORRO INCLINADO EM TABUADO DE MADEIRA LOCAL TIPO LAMBRI (A DEFINIR) FIXADO ENTRE CAIBROS APARENTES	
	<b>RODAPÉ</b>	SEM RODAPÉ	
	<b>SOLEIRA</b>	VER ITEM ESQUADRIAS NO FINAL DA PLANILHA	
	<b>GUARDA CORPO</b>	GUARDA CORPO EM PAU ROLIÇO NATURAL/EUCALIPTO NATURAL (VER PERSPECTIVAS), H = 1,10m CONFORME NORMA - DEVERÁ SER PROVIDENCIADO PELO FORNECEDOR UM PROTÓTIPO PARA TESTE DE RESISTÊNCIA E DOCUMENTO TÉCNICO ATESTANDO O ATENDIMENTO DO GUARDA CORPO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA.	

<b>RALO</b>	RALO QUADRADO EM INOX POLIDO EM SISTEMA ABRE-FECHA, 10x10 OU 15x15CM (VER PROJETO DE HIDROSSANITÁRIO), FORNECEDOR: SCOAR	
<b>ACABAMENTO ELÉTRICA</b>	LINHA PIAL PLUS, COR BRANCO FOSCO, FORNECEDOR: LEGRAN	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>ESQUADRIAS EXTERNAS (FACHADAS)</b>	<b>DIMENSÕES E TIPOLOGIAS</b>	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	<b>VENEZIANAS</b>	EM MADEIRA MACIÇA DE LEI LOCAL (A DEFINIR), COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAÚTICO FOSCO. COM ALETAS MÓVEIS, EXCETO NOS AMBIENTES OU A RMÁRIOS TÉCNICOS ONDE FOR NECESSÁRIO CONSIDERARA VENTILAÇÃO PERMANENTEE.	<b>NÃO HÁ NENHUMA ESQ. DE VIDRO NESTA CASA, APENAS VENEZIANAS</b>
	<b>PUXADORES</b>	MODELOS E ACABAMENTOS A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIA E COM TONALIDADE APROXIMADA AO MATERIAL DO CAIXILHO.	
	<b>FERRAGENS</b>	MODELOS E ACABAMENTOS A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIA.	
	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>	SEM SOLEIRA, APENAS DESNÍVEL NO PRÓPRIO CONTRAPISO E PEITORIL NA PRÓPRIA CAIXILHARIA EM MADEIRA (VER DETALHAMENTO).	

AMBIENTE	ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<b>ESQUADRIAS INTERNAS</b>	<b>DIMENSÕES E TIPOLOGIAS</b>	VER QUADRO DE ESQUADRIAS NO PROJETO DE ARQUITETURA.	
	<b>PORTAS</b>	PORTAS DE MADEIRA COM FOLHAS DO TIPO SÓLIDAS H=2,10M (PADRÃO DE MERCADO), ALIZAR DE 7CM. ACABAMENTO EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA LOCAL A DEFINIR (REFERÊNCIA: TIMBORANA OU CUMARU).	
	<b>MAÇANETAS</b>	LINHA ARCHITECT INOX, ACABAMENTO INOX POLIDO, COD.: CJ 892, FORNECEDOR: LA FONTE (TIPO DE TRANCA COMPATÍVEL COM CADA AMBIENTE - EXTERNO / INTERNO / BANHEIRO)	
	<b>FERRAGENS</b>	DOBRADIÇA COMUM PADRÃO DE MERCADO, ACABAMENTO CROMADO.	
		BATENTE COM AMORTECEDOR DE BORRACHA, ACABAMENTO CROMADO, COD.: 21.02.000.002.08, FORNECEDOR: CRISMOE	
<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>	DEMAIS FERRAGENS NECESSÁRIAS, A DEFINIR COM FORNECEDOR DE ESQUADRIAS. PRIORIZAR MATERIAIS RESISTENTES À MARESIA.		
	ENTRE 2 ÁREAS SECAS COM MESMO REVESTIMENTO DE PISO: SEM SOLEIRA		
	SEM SOLEIRA, APENAS DESNÍVEL DE 1 CM NO PRÓPRIO CONTRAPISO NAS ÁREAS MOLHADAS		